

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик: Генеральный директор ООО
"Инженерные технологии"
Пименов С.Е.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик: Председатель ЖСК "Березка"
Трунин В.А.



Локальный сметный расчет
(Локальная смета)

на замену канализационного трубопровода в подвале дома

Адрес объекта: г. Коломна, п. Радужный, д. 19

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость **237,95** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **388** чел.час.
Сметная заработная плата **88,457** тыс.руб.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	P65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными и частями	1,15			P65-2-2		
		ЭП			721,64	1,00	26,09	21651,73	
		ЭМ			10,00	1,00	11,79	135,59	
		в т.ч. ЗПМ			4,32	1,00	26,09	(129,62)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	74,00				16118,20	
		СП от ФОТ	%	50,00				10890,68	
		ЗТР	чел-ч	85,30		1,00			98,10

Всего по позиции **30675,20** 26674,09

2	E16-04-001-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1			E16-04-001-02		
		ЭП			611,07	1,15	26,09	18334,24	
		ЭМ			6,58	1,25	8,75	71,97	
		в т.ч. ЗПМ			0,68	1,25	26,09	(22,18)	
		МР			7166,84	1,00	4,00	28667,36	
	3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	26	11,99	1,00	4,28	1334,25	
		НР от ФОТ	%	115,20				21146,60	
		СП от ФОТ	%	70,55				12950,45	
		ЗТР	чел-ч	61,60		1,15			70,84

Всего по позиции **51507,62** 51507,62

3	E16-04-001-01 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,15			E16-04-001-01		
		ЭП			637,26	1,15	26,09	2868,00	
		ЭМ			2,86	1,25	8,69	4,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	26,09	(1,32)	
		МР			3983,49	1,00	3,93	2348,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3011224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1,95	11,99	1,00	4,28	100,07	
		НР от ФОТ	%	115,20				3305,46	
		СП от ФОТ	%	70,55				2024,31	
		ЗТР	чел-ч	64,24		1,15			11,08
Всего по позиции								8650,84	57672,27
4	E01-02-057-02 МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,12			E01-02-057-02		
		ЗП			1201,20	1,15	26,09	4324,82	
		НР от ФОТ	%	72,00				3113,87	
		СП от ФОТ	%	38,25				1654,24	
		ЗТР	чел-ч	154,00		1,15			21,25
Всего по позиции								6092,93	50774,42
5	E23-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основани я	0,15			E23-01-001-01		
		ЗП			83,33	1,15	26,09	375,03	
		ЭМ			34,96	1,25	7,29	47,79	
		в т.ч. ЗПМ			3,52	1,25	26,09	(17,22)	
		МР			607,86	1,00	10,41	949,17	
		НР от ФОТ	%	130,00				509,93	
		СП от ФОТ	%	75,65				296,74	
		ЗТР	чел-ч	10,20		1,15			1,76
Всего по позиции								1754,66	11697,73
6	E16-04-001-04 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110мм	100 м трубопро вода	0,12			E16-04-001-04		
		ЗП			526,09	1,15	26,09	1894,14	
		ЭМ			14,01	1,25	8,78	18,45	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	26,09	(5,83)	
		МР			46891,73	1,00	3,18	17893,88	
		НР от ФОТ	%	115,20				2188,77	
		СП от ФОТ	%	70,55				1340,43	
		ЗТР	чел-ч	56,63		1,15			7,81
Всего по позиции								13335,67	111130,58
7	E23-04-008-01 МДС35 п.4.7	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	3			E23-04-008-01		
		ЗП			152,74	1,15	26,09	13748,20	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	26,09	(0,00)	
		МР			50,03	1,00	7,33	1100,16	
		НР от ФОТ	%	130,00				17872,66	
		СП от ФОТ	%	75,65				10400,51	
		ЗТР	чел-ч	16,84		1,15			58,10
Всего по позиции								33121,53	11040,51
8	E16-07-004-01 МДС35 п.4.7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 110 мм	1 врезка	12			E16-07-004-01		
		ЗП			60,14	1,15	26,09	21652,93	
		ЭМ			0,87	1,25	9,29	121,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	26,09	(0,00)	
		МР			70,11	1,00	7,04	5922,89	
		НР от ФОТ	%	115,20				24944,18	
		СП от ФОТ	%	70,55				15276,14	
		ЗТР	чел-ч	7,05		1,15			97,29
Всего по позиции								48917,37	4076,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,18			Е01-02-061-01		
		ЗП			663,75	1,15	26,09	3584,67	
		НР от ФОТ	%	72,00				2580,96	
		СП от ФОТ	%	38,25				1371,14	
		ЗТР	чел-ч	88,50		1,15			18,32
Всего по позиции								4024,51	22358,39
10	ФССЦпг 311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тонна	3					
		ЗП			4,15	1,00	1,00	12,45	
		ЭМ			28,78	1,00	1,00	86,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85,00				10,58	
		СП от ФОТ	%	48,00				5,98	
		ЗТР	чел-ч	0,577		1,00			1,73
Всего по позиции								115,35	38,45
11	ФССЦпг 311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	тонна	3					
		ЗП			3,45	1,00	1,00	10,35	
		ЭМ			23,82	1,00	1,00	71,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85,00				8,80	
		СП от ФОТ	%	48,00				4,97	
		ЗТР	чел-ч	0,479		1,00			1,44
Всего по позиции								95,58	31,86
Итого по разделу								198291,26	
Итого по всем разделам								198291,26	
НДС, %								20,00	39658,25
Всего								237949,51	