

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Индивидуальный предприниматель
Петрунина С.В. 140405, Московская
обл., г. Коломна, ул. Радонежская, д. 4-Б

Заказчик

Председатель ЖСК
Петрунина С.В.

/ Петрунина С.В. /

"28" 08 2022 г.

"28" 08 2022 г.



Наименование стройки:
Объект №:

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта:
Основание:

Ремонт отмостки п. Радужный

Сметная стоимость **659,448** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **452** чел.-ч
Сметная заработная плата **133,992** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на апрель 2022 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1.

1	P68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,063			п.51			
		ЗП			2 022,24	1,00	35,58	4 532,93		
		ЭМ			2 281,18	1,00	11,18	1 606,73		
		в т.ч. ЗПМ			423,83	1,00	35,58	(950,03)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	102,00				5 592,62		
		СП от ФОТ	%	54,00				2 960,80		
		ЗТР	чел-ч	243,35		1,00			15,33	
		Всего по позиции						14 693,08	233 223,49	
2	P69-19-16	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 150	1 м3 железобетона	8,7			п.96			
		ЗП			168,98	1,00	35,58	52 307,08		
		ЭМ			120,68	1,00	7,31	7 674,89		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	35,58	(0,00)		
		МР			22,47	1,00	14,64	2 861,96		
		НР от ФОТ	%	92,00				48 122,51		
		СП от ФОТ	%	44,00				23 015,12		
		ЗТР	чел-ч	19,81		1,00			172,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								133 981,56	15 400,18
3	E01-02-057-02 МДС 421пр п.586	Доборка грунта вручную	100 м3 грунта	0,225				п.1322	
		ЗП			1 201,20	1,15	35,58	11 058,64	
		НР от ФОТ	%	80,10				8 857,97	
		СП от ФОТ	%	34,00				3 759,94	
		ЗТР	чел-ч	154,00		1,15			39,85
Всего по позиции								23 676,55	105 229,11
4	A01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Кол-во: =15*1.1	1 т груза	16,5	10,71	1,00	21,41	3 783,47	
Всего по позиции								3 783,47	229,30
5	A01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	16,5	10,71	1,00	21,41	3 783,47	
Всего по позиции								3 783,47	229,30
6	E27-07-016-05 МДС 421пр п.586	прим. Устройство опалубки под отмостку	10 м	15				п.33	
		ЗП			9,89	1,15	35,58	6 070,04	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			85,76	1,00	9,33	12 002,11	
		НР от ФОТ	%	101,70				6 173,23	
		СП от ФОТ	%	65,45				3 972,84	
		ЗТР	чел-ч	1,18		1,15			20,36
Всего по позиции								28 218,22	1 881,21
7	E08-01-002-01 МДС 421пр п.586	Устройство основания песчаного	1 м3 основан ия	17				п.10	
		ЗП			18,79	1,15	35,58	13 070,12	
		ЭМ			20,66	1,25	10,30	4 521,96	
		в т.ч. ЗПМ			3,04	1,25	35,58	(2 298,47)	
		МР			72,37	1,00	12,91	15 883,04	
		НР от ФОТ	%	99,00				15 214,90	
		СП от ФОТ	%	58,65				9 013,68	
		ЗТР	чел-ч	2,30		1,15			44,97
Всего по позиции								57 703,70	3 394,34
8	E08-01-002-02 МДС 421пр п.586	Устройство основания щебеночного	1 м3 основан ия	17				п.11	
		ЗП			19,61	1,15	35,58	13 640,50	
		ЭМ			32,57	1,25	10,93	7 564,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			5,56	1,25	35,58	(4 203,78)	
		МР			170,77	1,00	14,30	41 514,19	
		НР от ФОТ	%	99,00				17 665,84	
		СП от ФОТ	%	58,65				10 465,67	
		ЗТР	чел-ч	2,40		1,15			46,92
Всего по позиции								90 850,99	5 344,18
9	E06-01-001-01 МДС 421пр п.586	Устройство бетонной отмостки Кол-во: =(17+4.24)/100	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,2124			п.1		
		ЗП			1 404,00	1,15	35,58	12 201,84	
		ЭМ			1 590,53	1,25	10,72	4 526,90	
		в т.ч. ЗПМ			243,00	1,25	35,58	(2 295,50)	
		МР			55 590,49	1,00	7,27	85 839,94	
4010061		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-21,6648	520,00	1,00	7,36	-82 915,52	
4010066		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	21,6648	665,00	1,00	6,91	99 553,01	
		НР от ФОТ	%	91,80				13 308,56	
		СП от ФОТ	%	49,30				7 147,19	
		ЗТР	чел-ч	180,00		1,15			43,97
Всего по позиции								139 661,92	657 542,00
10	цена поставщика	Автобетононасосы	маш.-ч	8			п.633		
		ЭМ			3 125,00	1,00	1,00	25 000,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	35,58	(0,00)	
Всего по позиции								25 000,00	3 125,00
11	E06-01-015-10 МДС 421пр п.586	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*3,0 мм Кол-во: =150*1.1*1.1/1000	1 т	0,1815			п.70		
		ЗП			111,99	1,15	35,58	831,69	
		ЭМ			37,10	1,25	14,48	121,88	
		в т.ч. ЗПМ			2,16	1,25	35,58	(17,44)	
		МР			5 935,59	1,00	10,70	11 527,21	
		НР от ФОТ	%	91,80				779,50	
		СП от ФОТ	%	49,30				418,62	
		ЗТР	чел-ч	12,64		1,15			2,64
Всего по позиции								13 678,90	75 365,84
12	E46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,75			п.86		
		ЗП			109,35	1,00	35,58	2 918,00	
		НР от ФОТ	%	103,00				3 005,54	
		СП от ФОТ	%	59,00				1 721,62	
		ЗТР	чел-ч	12,82		1,00			9,62

