

Согласовано:

Подрядчик ИП Гремин Е.П.

Гремин
 "20" 07 2017
 Е.П. Гремин
 Павлович
 ИП Гремин Е.П.
 ОГРН 507201637932
 ОГРНИП 314507203400018

Утверждаю:

Заказчик ЖСК "Березка"

Григорьев
 "20" 07 2017
 В.А. Григорьев
 Жилищно-Строительный Кооператив "БЕРЕЗКА"

СМЕТА № 16/17

на проведение работ по монтажу вентфасада с утеплением пенополиуретаном торцовых промерзающих панелей квартир панельного дома по адресу пос. Радужный, д. 19

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Цена за ед. изм., руб.	Колич. ед. изм.	Стоимость, руб.
1	Разметка и монтаж кронштейнов подсистемы вентфасада	шт.	120	1334	160080
2	Кронштейн ККУ-150 с изоляционной шайбой	шт.	32	1334	42688
3	Дюбели фасадные с глухим винтом и шайбой 12*120	шт.	31	1450	44950
4	Грунтование фасада торца грунтовкой глубокого проникновения	м2	35	381	13335
5	Грунтовка глубокого проникновения	кг	48	95	4560
6	Укрывание неутепляемой части фасада от фоновой напыляемой пены полиэтиленовой пленкой шириной 4-5 м	м2	80	160	12800
7	Пленка полиэтиленовая шириной 4-5 м	м2	34	160	5440
8	Утепление фасада напыляемым пенополиуретаном плотностью 35-40 кг/м3 с закрытой ячейкой толщиной 50 мм	м2	280	381	106680
9	Компоненты пенополиуретана	кг	285	1100	313500
10	Монтаж направляющих подсистемы вентфасада	м	50	782,6	39130
11	Направляющая подсистемы вентфасада (1 шт - 3м)	шт.	180	274	49320
12	Монтаж вентфасада из профлиста С-8	м2	210	467	98070
13	Профлист С-8, 0,5 мм	м2	375	398	149250
14	Профлист С-8, 0,7 мм	м2	480	121	58080
15	Монтаж доборных элементов фасада с подгонкой (парапет, углы, отливы)	м2	380	78	29640
16	Доборные элементы фасада (парапет, углы, отливы)	м2	800	78	62400
17	Кронштейн ККУ-100 без шайбы для парапетов	шт.	26	92	2392
18	Саморезы 4,2*19 с пресс-шайбой	шт.	3	4500	13500

Итого : 1 205 815,00

(Один миллион двести пять тысяч восемьсот пятнадцать рублей 00 коп.)

Цены на работы указаны без НДС с учетом стоимости материалов.

Смету составил

Гремин

Е.П.Гремин